

COMITENTE	GAL ALTO SALENTO SCRL (BR)
DESCRIZIONE ELABORATO	DATA: 10.03.2014
SEZIONI - RILIEVO MATERICO	SCALA 1:100

IL PROGETTISTA	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
R.T.P. Dott. Ing. Francesco PAOLILDA (ingegnere)	Avv. Domenico TANZARELLA
Dott. Arch. Cristiano SACCO	
IL RESPONSABILE DEL PROCEEDIMENTO	IL SINDACO
Dott. Carmelo GRECO	DEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
	Avv. Alberto MARELLI

TAVOLA4b

- LEGENDA
- RILIEVO MATERICO
- Copertura a falda con tegole marsigliesi
- Canali di gronda in rame
- Muratura in tufo pietra arenaria

ALTERAZIONE E PATOLOGIA DI DEGRADO

- 1 - Patina biologica 3.22 UNI 11182:2006 (presente quasi su tutte le facciate esterne del fabbricato a nord e su quelle non protette da grondaie ovvero maggiormente esposte all'azione degli agenti meteorici)
- 2 - Alveolizzazione 3.2 UNI 11182:2006
- 3 - Afferescenza 3.11 UNI 11182:2006
- 4 - Fronte di risalita 3.15 UNI 11182:2006
- 5 - Infiltrazione di acqua piovana
- 6 - Mancata tenuta idrica con distacco di guaina del canale di gronda
- 7 - Alterazione cromatica con degrado finiture di tutti gli infissi in legno esposizione raggi ultravioletti e agenti meteorici
- 8 - Scompaginatura del legamento di copertura tegole marsigliesi
- 9 - Alterazione cromatica e mancata tenuta ignifuga coperta e tetti in legno
- La verifica dello stato di conservazione delle recate figure a seguito delle infiltrazioni dovute provenienti dalla gronda perimetrale, potrà essere fatto in fase di sicurezza. Tuttavia, dalla documentazione consegnata dal proprietario, risulta che il fabbricato è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare di rifacimento dei pavimenti con sistema a trave armata, sostituzione delle essate marce delle travi, sostituzione delle soffitte, tetti, tetti in acciaio, sostituzione stinchi di sostegno (movolo) con tegole marsigliesi e muratura.
- Non sono stati riscontrati dissesti statici e/o carenze strutturali

